

## Modernizacja energetyczna Domu Parafialnego w Markowej - Ocieplenie ściany wewnętrznej do przestrzeni nieogrzewanej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	29,850
2	KNR 0-23 2614/02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2	29,850
3	NNRNKB 202 1134/02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	29,850
4	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	29,850
5	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	29,850